

Inspektionszeugnis Nr.: 75604/1

Auftraggeber: Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103 - 107

70439 Stuttgart

Prod.-St.: 72574 Bad Urach

Überwachungsprüfung: I. Halbjahr 2004 gemäß DIN 18540

Bezeichnung: Sikaflex PRO-1 FC


Ergebnis: Die Anforderungen werden erfüllt.


Probeneingang 2004-06-25 **Probenentnahme:** 2004-06-02

Prüfzeitraum: 2004-07-27 bis 2004-09-15

Das Inspektionszeugnis umfasst 2 Textseiten.

Würzburg, 2004-09-17
Ot/ste

i. V.

Manfred Altheimer



i. A.

Volkhard Otte

Die ungekürzte oder auszugsweise Wiedergabe, Vervielfältigung und Übersetzung dieses Berichtes zu Werbezwecken bedarf der schriftlichen Genehmigung der SKZ - TeConA GmbH. Die Ergebnisse beziehen sich auf die geprüften Produkte.

SKZ - TeConA GmbH
Testing, Consulting, Approval
Frankfurter Straße 15-17
97082 Würzburg

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Martin Bastian
HRB 7840
Amtsgericht Würzburg

Tel.: +49 931 4104-0
Fax: +49 931 4104-273
eMail: info@skz.de
www.skz.de


Deutscher
Akkreditierungs
Rat
DAP-PL-2005.00
DAP-IS-2005.00

1. Erzeugnis

Einkomponenten-Fugendichtstoff

Bezeichnung: Sikaflex Pro 1 FC
Basis: Polyurethan
Charge: 0010811164
Farbe: weiss

Einkomponenten-Grundierung

Bezeichnung: Sika-Primer 3
Charge: 0010817190

2. Inspektionsumfang

Der Inspektionsumfang richtet sich nach DIN 18540 (02/95), Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen, Pos. 4.4 Überwachung (Güteüberwachung)

3. Ergebnisse der Fremdüberwachung

Eigenschaften	Ergebnisse	Anforderungen
Dehnspannungswert nach Verfahren B Tab. 1, Zeile 4	0,6 N/mm ² keine Ablösung vom Kontaktmaterial und keine Rissbildung am Fugendichtstoff.	Dehnspannungswert bei 100 % Dehnung $\leq 0,6$ N/mm ² , keine Ablösung des Fugendichtstoffes vom Kontaktmaterial und keine Rissbildung am Fugendichtstoff.
Rückstellvermögen Nr. 4.3.6	91 %	≥ 70 %
Volumenänderung Nr. 4.3.7	-4,8 % -4,8 % -4,9 %	Angabe der Einzelwerte
Kennzeichnung	Entspricht Pos. 4.5	Pos. 4.5
Eigenüberwachung	Entspricht Tabelle 2	Tabelle 2

4. Beurteilung der Produktionsstätte

Die werkseigene Produktionskontrolle entspricht den Festlegungen der DIN 18540.